



Bruttoareal: 112,2 M2
Nettoareal: 91,6 M2

Badekabiner:

Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

Vægge og Loft:

Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Må ikke bores i loft ved dækstøtten.
- Må kun bores maks. 25mm ind i væggen.
- Må ikke bores fra gulv og op til 80cm Ved installationer/pga. installationer
- Må ikke bores i gulv, rør og kabler ligger højt
- Må ikke bores fra gulv til loft
- Ved installationer/pga. installationer

Rev B/SMC Tekst ændret, samt ekstra synlig
Rev A/SMC Tilføjet "må ikke bores" ved dækstøtse loft

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|------------------|
| RYHAVEN | | Proj. nr: 2014-441 | |
| Hovedprojekt | | | |
| Genopførte boliger - etape 3-5 | | | |
| Boligplan A1 | | Tegn. nr. scandibyg | |
| Konstr.: RDL | Tegn.: RDL | Mål: 1:50 | Dato: 2016-04-08 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tødelserne | Scandibyg AS | Proj.ansvarlig | +45 3987 2500 |
| <input type="checkbox"/> Arbejds-landskabsudkast | RAVN Aarkitektur | ansvarshaver@ravnbau.dk | +45 7383 4077 |
| <input type="checkbox"/> Tegninger | INCENERS VE AS | proj@incenve.dk | +45 7518 0111 |