



Bruttoareal C: 38,5 M2  
 Nettoareal C: 29,8 M2  
 Bruttoareal C1: 73,7 M2  
 Nettoareal C1: 60,1 M2  
 Samlet bruttoareal: 112,2 M2

**Badekabiner:**  
 Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar.  
 Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

**Vægge og Loft:**  
 Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Ma ikke bores i loft, ved dækstien!
- Ma kun bores maks. 25mm ind i væggen.
- Ma ikke bores fra gulv og op til 80cm. Ved installationer/pga. installationer
- Ma ikke bores i gulv, rør og kabler ligger højt
- Ma ikke bores fra gulv til loft
- Ved installationer/pga. installationer

Rev. B/SMC Tekst ændret, samt ekstra synlig  
 Rev. A/SMC Tilføjet "må ikke bores" ved dækstie loft

<b>RYHAVEN</b>		Proj. nr: 2014-441		<b>scandibyg</b>	
Hovedprojekt					
<b>Genopførte boliger - etape 3-5</b>				Tegn. nr. K(C)1.01_E3-5	
Konstr.: RDL		Tegn.: RDL		Godk.: Dato: 2016-04-08	
<input checked="" type="checkbox"/> Tødemønter <input type="checkbox"/> Adspælt landskabsdekke <input type="checkbox"/> Isperler		Scandibyg AS Ravn Allé 4 INCENERS VE 45 2800 Kongens Lyngby		info@scandibyg.dk ravn@scandibyg.dk post@scandibyg.dk +45 3987 2500 +45 7382 4077 +45 7318 0111	